

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kuchnia			
1.1		Roboty budowlane			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe i demontaże			
1	KNP 02	Demontaż szafek kuchennych fabrycznych jednodrzwiowych napodłogowych	szt.		
d.1.1.1.	1505-01.02				
1	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNP 02	Demontaż szafek kuchennych fabrycznych dwudrzwiowych wiszących	szt.		
d.1.1.1.	1505-02.03				
1	analogia				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-02	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
d.1.1.1.	0314-03				
1					
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02	Demontaż zmywarki	szt.		
d.1.1.1.	0314-06				
1	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalkulacja	Usunięcie z budynku zdemontowanych szafek i innych elementów osprzętu wraz z kosztami utylizacji	kpl		
d.1.1.1.	własna				
1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1.1.	0819-15				
1					
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
7	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1.1.1.	0819-05				
1					
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.1.1.	0211-01				
1					
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 4-01	Odbicie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na stropach na podłożu drewnianym otrzciniowanym (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.1.1.	0712-09				
1	analogia				
		R=0.7			
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
d.1.1.1.	0116-04				
1					
		<płytki ścienne>0,015*45	m ³	0,675	
		<płytki posadzkowe> 0,02*20+20*0,01	m ³	0,600	
		<podsufitka (tynk i otrzciniowanie)>0,025*20	m ³	0,500	
				RAZEM	1,775
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1.1.	0108-11				
1	0108-12				
		poz.10	m ³	1,775	
				RAZEM	1,775
12	kalkulacja	Opłata za utylizację gruzu porozbiórkowego	m ³		
d.1.1.1.	własna				
1					
		poz.11	m ³	1,775	
				RAZEM	1,775
1.1.2		Roboty montażowe			
13	KNR 2-02	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
d.1.1.1.	1021-07				
2					
		0,8*0,8	m ²	0,640	
				RAZEM	0,640
14	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.1.1.1.	2006-03				
2					
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-14 d.1.1. 2011-01 2 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 <obudowa komina>0,60*4*2,60	m2 m2	 6,240	 6,240
				RAZEM	6,240
16	KNR AT-48 d.1.1. 0101-02 2	Gruntowanie wzmacniające lub poprawiające przyczepność 20	m2 m2	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
17	KNR AT-22 d.1.1. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 45	m2 m2	 45,000	 45,000
				RAZEM	45,000
18	NNRNKB d.1.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 20	m2 m2	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
19	KNR AT-23 d.1.1. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 20	m2 m2	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
20	KNR AT-22 d.1.1. 0204-07 2	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 45	m2 m2	 45,000	 45,000
				RAZEM	45,000
21	KNR AT-22 d.1.1. 0103-03 2 uwaga pod tablicą.	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres. 14	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
22	KNR AT-23 d.1.1. 0206-07 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm 20	m2 m2	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
23	KNR-W 4-01 d.1.1. 0323-01 2	Obsadzenie podokienników PVC do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
24	KNR-W 2-02 d.1.1. 0830-01 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych ponad płytkami ceramicznymi 12	m2 m2	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
25	KNR 2-02 d.1.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa odporna na szorowanie, zmywalna 12	m2 m2	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
26	KNR 7 d.1.1. 0702-02 2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 20	m2 m2	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
1.2		Roboty elektryczne			
1.2.1		Demontaże			
27	KNR 4-03 d.1.2. 1120-01 1	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 7<pod gniazda 230V> 2<pod wyłączniki>	szt. szt. szt.	 7,000 2,000	 9,000
				RAZEM	9,000
28	KNR 4-03 d.1.2. 1122-02 1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-03 d.1.2. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 4-03 d.1.2. 1122-05 1	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-03 d.1.2. 1134-01 1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.2		Roboty montażowe			
32	KNR 5-08 d.1.2. 0209-02 2	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku przewód YDY 3x2,5mm ² 100+15*2<zasilanie gniazd i nowy kabel do bezpieczników>	m		
			m	130,000	
				RAZEM	130,000
33	KNR 5-08 d.1.2. 0209-02 2	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku przewód YDY 3x1,5mm ² 50	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
34	KNR 4-03 d.1.2. 1009-04 2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 60 mm w podłożu ceglany pod puszkę instalacyjną <gniazda wtykowe>7 <wyłączniki>2	otw.		
			otw.	7,000	
			otw.	2,000	
				RAZEM	9,000
35	KNR 5-08 d.1.2. 0302-01 2	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm puszki instalacyjne końcowe poz.34	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
36	KNR 5-08 d.1.2. 0309-03 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
37	KNR 5-08 d.1.2. 0309-08 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 1<gniazdo siłowe>	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 5-08 d.1.2. 0307-02 2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR-W 5-08 d.1.2. 0511-18 2	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - zawieszanych 6<lampa LED montowana w suficie rastrowym 60x60cm>	kpl.		
			kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3		Roboty instalacyjne wod-kan			
1.3.1		Demontaże			
40	KNR AT-13 d.1.3. 0105-05 1	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły pod nową instalację wodną	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
41	KNR 4-02 d.1.3. 0132-01 1	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02 d.1.3. 0233-06 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR-W 4-02 d.1.3.0234-04 1	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.2		Roboty montażowe			
44	KNKRB 5 d.1.3.0902-01 2	Zaprawienie bruzd o szerokości do 2.5 cm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
45	S-215 0600- d.1.3.01 2	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych nowa instalacja wodna	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
46	S-215 0500- d.1.3.01 2	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNR 2-15 d.1.3.0112-02 2	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm zawór do zmywarki	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR 2-15 d.1.3.0115-01 2	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-15 d.1.3.0220-05 2	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Rozbiórka komina wolnostojącego wraz z naprawą dachu			
50	KNR 4-01 d.1.4 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
51	KNR 4-01 d.1.4 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
52	KNR 4-01 d.1.4 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0,80*0,80	m ²	0,640	
				RAZEM	0,640
53	KNR 2-02 d.1.4 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z taracycy nasyczonej wzmocnienie dachu po rozebraniu kominie	m ³		
		1,20*0,08*0,16*2	m ³	0,031	
				RAZEM	0,031
54	KNR 2-02 d.1.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej uzupełnienie otworu po rozebraniu kominie	m ²		
		1,20*0,80	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
55	KNR 2-02 d.1.4 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo, uzupełnienie pokrycia dachowego w miejscu przejścia rozebranego kominia	m ²		
		1,50*1,50	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
56	KNR 19-01 d.1.4 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		0,60*0,60*6	m ³	2,160	
				RAZEM	2,160
57	KNP 01 d.1.4 0108-01.02	Przewożenie taczkami cegły pełnej z rozebranego kominia	tys.szt.		
		0,8	tys.szt.	0,800	
				RAZEM	0,800
58	KNR 4-01 d.1.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0,60*0,60*6	m ³	2,160	
				RAZEM	2,160
59	kalkulacja	Opłata za utylizację gruzu porozbiórkowego	m ³		

d.1.4	wiasna	0,60*0,60*6	m ³	2,160	
				RAZEM	2,160
60	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
d.1.4	1612-06	2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Łazienka			
1.1		Roboty budowlane			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe i demontaże			
1	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,	szt.		
d.1.1.1.	0903-01				
1	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1.1.	0354-04				
1					
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m2		
d.1.1.1.	0819-05				
1					
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1.1.1.	0819-15				
1					
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1.1.1.	0348-03				
1					
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
d.1.1.1.	0211-01				
1					
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
7	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3		
d.1.1.1.	0116-04				
1					
		<płytki ściennie>0,015*89	m3	1,335	
		<płytki posadzkowe> 0,02*34	m3	0,680	
		<ścianki murowane>15*0,12	m3	1,800	
		<skuty beton>34*0,01	m3	0,340	
				RAZEM	4,155
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
d.1.1.1.	0108-11				
1	0108-12				
		4,155	m3	4,155	
				RAZEM	4,155
9	kalkulacja	Opłata za utylizację gruzu porozbiórkowego	m3		
d.1.1.1.	własna				
1					
		4,155	m3	4,155	
				RAZEM	4,155
10	kalkulacja	Usunięcie z budynku zdemontowanych drzwi wraz z ościeżnicami oraz muszli klozetowych z kosztami utylizacji	kpl		
d.1.1.1.	własna				
1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2		Roboty montażowe			
11	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
d.1.1.1.	1026-01				
2					
		1,80*2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne z podcięciem lub wentylacja o pow. nie mniejszej niż 0,022m2	m2		
d.1.1.1.	1026-03				
2					
		1,80*2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
13	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
d.1.1.1.	2006-03				
2					
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
14	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m2		
d.1.1.1.	2011-01				
2					
		34	m2	34,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,000
15	KNR AT-48	Gruntowanie wzmacniające lub poprawiające przyczepność	m2		
d.1.1.1.	0101-02				
2		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
16	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
d.1.1.1.	0101-02				
2		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
d.1.1.1.	202 1130-02				
2		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
18	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
d.1.1.1.	0101-02				
2		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
19	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
d.1.1.1.	0204-07				
2		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
20	KNR AT-22	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych Płytki typu gres.	szt.		
d.1.1.1.	0103-03				
2	uwaga pod tablicą.	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
d.1.1.1.	0206-07				
2		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
22	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych ponad płytkami ceramicznymi	m2		
d.1.1.1.	0830-01				
2		44,5*0,6	m2	26,700	
				RAZEM	26,700
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa odporna na szorowanie, zmywalna 26,7+34	m2		
d.1.1.1.	1505-03				
2			m2	60,700	
				RAZEM	60,700
1.2		Roboty elektryczne			
1.2.1		Demontaże			
24	KNR 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
d.1.2.	1120-01				
1		4<pod gniazda 230V> 2<pod wyłączniki>	szt. szt.	4,000 2,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.1.2.	1122-02				
1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1.2.	1124-01				
1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.2.	1134-01				
1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2.2		Roboty montażowe			
28	KNR 5-08	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoża nie-betonowe) układowy w tynku przewód YDY 3x2,5mm2	m		
d.1.2.	0209-02				
2		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 5-08 d.1.2. 0209-02 2	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układa- ny w tynku przewód YDY 3x1,5mm ² 100	m m	100,000	100,000
				RAZEM	100,000
30	KNR 4-03 d.1.2. 1009-04 2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 60 mm w podłożu ceglany pod puszkę instalacyjne 6	otw. otw.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
31	KNR 5-08 d.1.2. 0302-01 2	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm puszki instalacyjne końcowe 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
32	KNR 5-08 d.1.2. 0309-03 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem gniazda hermetyczne 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
33	KNR 5-08 d.1.2. 0307-02 2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno- wych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
34	KNR 5-08 d.1.2. 0511-13 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalo- wej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych świetłówki z odzysku 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
1.3		Instalacje wod-kan			
1.3.1		Demontaże			
35	KNR AT-13 d.1.3. 0105-05 1	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły pod nową instalację wodną 20	m m	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
36	KNR 4-02 d.1.3. 0235-08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
37	KNR 4-02 d.1.3. 0233-08 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
38	KNR 4-02 d.1.3. 0235-06 1	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-02 d.1.3. 0233-05 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
40	KNR-W 4-02 d.1.3. 0141-01 1	Demontaż baterii umywalkowej 2 <bateria umywalkowa i natryskowa>	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
41	KNR-W 4-02 d.1.3. 0140-01 1	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia 10	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
1.3.2		Roboty montażowe			
42	KNKRB 5 d.1.3. 0902-01 2	Zaprawienie bruzd o szerokości do 2.5 cm 20	m m	20,000	20,000
				RAZEM	20,000
43	S-215 0500- d.1.3. 01 2	Dotatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
44	S-215 0500- d.1.3. 06 2	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
45	KNR 2-15 d.1.3. 0208-05 2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm WC	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
46	KNR 2-15 d.1.3. 0208-01 2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm umywalki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 2-15 d.1.3. 0208-03 2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm natrysk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 2-15 d.1.3. 0218-01 2 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm odwodnienie liniowe pod natrykiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 2-15 d.1.3. 0234-02 2	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 2-15/ d.1.3. GEBERIT 2 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 2-15/ d.1.3. GEBERIT 2 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 2-15/ d.1.3. GEBERIT 2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-15 d.1.3. 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR-W 2-15 d.1.3. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR-W 2-15 d.1.3. 0230-05 2	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR-W 2-15 d.1.3. 0132-01 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
57	KNR-W 2-15 d.1.3. 0132-02 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
58	KNR-W 2-15 d.1.3. 0137-02 2	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
59	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.3.	0137-09				
2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 0-35	Drzwi prysznicowe przesuwne	kpl.		
d.1.3.	0126-01				
2	analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KSNR 7	Kabiny systemowe WC z gotowych elementów (HPL)	m ²		
d.1.3.	0507-02				
2		15,2*2	m ²	30,400	
				RAZEM	30,400
62	kalkulacj	Dostwa i montaż osprzętu dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.3.	własna	uchwyt WC uchylny - 1szt			
2		uchwyt umywalkowy uchylny - 1szt			
		uchwyt umywalkowy stały - 1szt			
		uchwyt prysznicowy kątowy - 1szt			
		siedzisko kąpielowe - 1szt			
		lustro dla niepełnosprawnych uchylne 60x100cm - 1szt			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000