

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			247 / 1000	km	0,25	
					RAZEM	0,25
2 d.1	KNR 2-31 0818-05		Rozebranie ogrodzeń z siatki plecionej w ramach z kątownika na słupkach stalowych obetonowanych	m		
			247	m	247,00	
					RAZEM	247,00
3 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km waga 1m2 ogrodzenia wraz ze słukami - 13,72kg/m2	t		
			(247 * 1,25 * 13,72) / 1000	t	4,24	
					RAZEM	4,24
2			Demontaż podmurówki betonowej i fundamentu			
4 d.2	KNR 4-04 0603-02		Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
			{fundament} 0,20 * 0,30 * 247	m3	14,82	
			{podwalina betonowa} 247 * 0,20 * 0,25	m3	12,35	
					RAZEM	27,17
5 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
			poz.4	m3	27,17	
					RAZEM	27,17
6 d.2	analiza indywidualna		Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki			
			poz.4		27,17	
					RAZEM	27,17
3			Przygotowanie terenu pod ogrodzenie			
7 d.3	KNR 2-01 0212-03 0214-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km dowiezienie gruntu do zasypiania wykopu po usuniętm fundamencie	m3		
			poz.8	m3	36,60	
					RAZEM	36,60
8 d.3	KNR 2-01 0230-01		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
			244 * 0,30 * 0,50	m3	36,60	
					RAZEM	36,60
9 d.3	KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96	m3		
			poz.8	m3	36,60	
					RAZEM	36,60
10 d.3	KNKRB 1 0313-01		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
			1,00 * 244	m2	244,00	
					RAZEM	244,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Montaż ogrodzenia			
11 d.4	KNR 2-23 0402-03		Furtka o wym. 100x150 cm w środku przęsła ogrodzenia furtka do ogrodzenia 3D ze słupkami i zamkiem	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
12 d.4	KNR-W 2-02 1804-11		Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych ogrodzenie systemowe 3D panel 3D 1300x2500mm ocynkowany powlekany słupek stalowy RP 60x40x2mm ocynkowany powlekany wys. całkowita h=2m i h=2.60m akcesoria do montażu paneli	m		
			13 + 57,5 + 65,10 + 12,9 + 22,8 + 4,40 + 32,00 + 51,00	m	258,70	
					RAZEM	258,70
13 d.4	analiza indywidualna		Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego według istniejącego wzoru lamlele poziome w ramie z kątownika ocynkowane malowane proszkowo - 4szt furtka z lameli poziomych w ramce z kątownika malowana proszkowo - 1szt długość ogrodzenia 8,30m + furtka szer. 1,00m łącznie długość ogrodzenia 9,30m	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
14 d.4	KNR 2-25 0308-01		Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa podwalina betonowa 250x20x6cm oraz 250x25x6cm	m2		
			0,20 * 201,20 + 0,25 * 57,50 * 2	m2	68,99	
					RAZEM	68,99